



ZÁKLADY DOZORNY – VÝZTUŽ

PŮDORYS 1:50




POHLED P1 1:50




PILÍŘ Z1 – 6x


PŮDORYS 1:25




POHLED SHORA 1:25




ŘEZ C-C 1:25





POHLED P2 1:50



ŘEZ A-A 1:25




ŘEZ B-B 1:25




ZÁKLAD SCHODIŠTĚ SCH – 1x


PŮDORYS 1:25



ŘEZ D-D 1:25




ŘEZ E-E 1:25



VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	50		
				8	12	16
1	50	8	1800	58	104.4	
2	50	12	5800	12	69.6	
3	50	12	5000	4	20.0	
4	50	12	1700	8	13.6	
5	50	12	3300	12	39.6	
6	50	12	2500	4	10.0	
7	50	16	1300	48	62.4	
8	50	8	1400	24	33.6	
9	50	8	500	48	24.0	
10	50	12	1450	36	52.2	
11	50	8	1850	7	13.0	
12	50	8	2050	7	14.3	
13	50	8	1950	7	13.7	
14	50	8	2150	6	12.9	
15	50	8	2300	6	13.8	
16	50	8	2000	4	8.0	
17	50	8	1350	6	8.1	
18	50	8	1200	4	4.8	
19	50	8	1800	6	10.8	
20	50	8	1950	1	1.9	
21	50	8	1100	2	2.2	
22	50	8	850	2	1.7	
CELKOVÁ DELKA [m]			267.2	205.0	62.4	
HMOTNOST [kg]			105.4	182.0	98.5	
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				385.9		

ŘEZ F-F 1:25



POZNÁMKY :

1. PODZEMNÍ VODA – MOŽNOST VÝSKYTU VYSOKÉ CHEMICKÉ AGRESIVITY XA3 NA SO_4 A NA CO_2 (AGRESIVNÍ NA VÁPNO!) VE VZORCÍCH PODZEMNÍ VODY SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ SE VYSKYTOVALY VYSOKÉ AGRESIVITY (AŽ XA3) NA CO_2 ; SO_4 !
2. PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁKLADŮ JE NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
3. PO PROVEDENÍ VÝKOPŮ JE NUTNO ZKONTROLOVAT ZÁKLADOVOU SPÁRU ZA PŘÍTOMNOSTI STATIKA SE ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU NEÚNOSNÝCH ZEMIN V ZÁKLADOVÉ SPÁŘE (ORGANICKÉ ZEMINY, ŠKÝVÁRA APOD.) JE NUTNÉ TYTO ZEMINY ODSTRANIT A NAHRADIT ÚNOSNÝMI ZEMINAMI.
4. ZÁKLADY PROVÉST JAKO VODONEPROPUSTNÉ – DLE TP 124!
5. NUTNO DOPLNIT UZEMNĚNÍ PODLE PROJEKTU ČÁSTI ELEKTRO !
6. ZKOSIT VIDITELNÉ HRANY 15/15 mm
7. POUŽÍVAT DISTANČNÍ PRVKY Z VLÁKNOBETONU

BETON DLE ČSN EN 206

C 30/37–XC4, XA3, XF3 (CZ, F.1.1) – CI 0,2–Dmax22–S3

CHEMICKÁ AGESIVITA – VIZ POZNÁMKA Č.1

MAXIMÁLNÍ PRŮSAK 50 mm PODLE ČSN EN 12 390–8

OCEL : B500B (10 505 – R)

KRYTÍ VÝZTUŽE PASY – SPODNÍ, BOČNÍ, HORNÍ – 50 mm

KRYTÍ VÝZTUŽE PILÍŘE SPODNÍ, BOČNÍ – 50 mm

KRYTÍ VÝZTUŽE PILÍŘE HORNÍ – 40 mm



* ROVNÉ ŽELEZO
POLOMĚRY OBLOKU JESOU VZTAŽENY KE STŘEDNÍCI.
NEOZNÁČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min
NEOZNÁČENÉ ÚHLY JSOU 45 ° , 90°, RESP. 180°

±0,000 = 219,00 Bpv

revize	popis vydání, změny			vypracoval	datum
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		SCHVÁLIL		ZAK. ČÍSLO UNIVERSE I	SLOŽKA
Universe I		P.ČERNÝ		25004	D.3
ZODP.PROJEKTANT	NAVRHOVAL	KRESLIL	Masarykovo nám.1544, 53002 Pardubice tel. : 466 510 146 e-mail : static@centrum.cz		
ING. ZIMA	ING. ZIMA	ING. JIRAVOVÁ			
INVESTOR : SYNTHESIA NITROCELLULOSE, a.s., SEMTÍN 103, 530 02 PARDUBICE					
MÍSTO : SYNTHESIA NITROCELLULOSE, k.ú. SEMTÍN, p.č. 253/31			FORMAT	B A4	
AKCE : INSTALACE DOZORNY NA OBJEKTU F3			DATUM	09. 2026	
ČÁST : D.3 DOKUMENTACE STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ			STUPEŇ	DPS	
			MĚŘÍTKO	1:50, 1:25	
OBSAH : ZÁKLADY – VÝZTUŽ			Č.VÝKRESU	REVIZE :	Č.KOPIE
			D.3.4.02		