PROJEKČNÍ ROZPOČET

Akce: RY16, KLIMATIZOVÁNÍ KANCELÁŘÍ

Část: KLIMATIZACE

Poz.	Název jednotky	Typ	Dodavatel	mn.	jed.	Cena jed.	Cena celkem
Zař.č.1	Klimatizování kanceláří						
1.1	Venkovní kondenzační jednotka VRF systému dle cenové nabídky a techniky NAB-2018-0371 Součástí dodávky budou: - konzole pro uchycení kondenz. jednotky na stavebně přpravené kci.vně objektu - pružné uložení pomocí silentbloků - vyvedení bezpotenciálního kontaktu pro případnou nadřazenou MaR - rozjištění a silové napájení vnitřních výparníkových jednotek Qchl/Qtop=50,0/56,0kW	CMV-V615W/ZR1-C	KLIMAVEX CZ a.s.	1	kpl	0 Kč	0 Kč
1.2	Vnitřní podstropní výparníková jednotka VRF systému Qchl/Qtop3,6/4,0kW Součástí dodávky bude: - vedení komunikační kabeláže a silového napájení od venkovní kondenzační jednotky - dálkový ovladač	CMV-V80LD/HR1-B	KLIMAVEX CZ a.s.	1	kpl	0 Kč	0 Kč
1.3	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka VRF systému Qchl/Qtop3,6/4,0kW Součástí dodávky bude: - vedení komunikační kabeláže a silového napájení od venkovní kondenzační jednotky - dálkový ovladač	CMV-V36G/HR1-B2	KLIMAVEX CZ a.s.	1	kpl	0 Kč	0 Kč
1.4	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka VRF systému Qchl/Qtop2,8/3,20kW Součástí dodávky bude: - vedení komunikační kabeláže a silového napájení od venkovní kondenzační jednotky - dálkový ovladač	CMV-V28G/HR1-B2	KLIMAVEX CZ a.s.	11	kpl	0 Kč	0 Kč
1.5-1.9	Vnitřní nástěnná výparníková jednotka VRF systému Qchl/Qtop2,2/2,5kW Součástí dodávky bude: - vedení komunikační kabeláže a silového napájení od venkovní kondenzační jednotky - dálkový ovladač	V22G/HR1-B2	KLIMAVEX CZ a.s.	10	kpl	0 Kč	0 Kč
1.5-1.9	Neobsazeno						
1.10	Cu potrubí do DN28/16 pro vedení chladiva R410 vč.parotěsné kaučukové izolace / venkovní UV odolné / vč.refnetů, doplnění chladiva a komunikační a napájecí kabeláže		KaS	292	bm	0 Kč	0 Kč
	Dodávka celkem			1	kpl		**0 Kč**
	Montáž klimatizačního zařízení			1	kpl		0 Kč
	Stavební práce – VIZ SOUPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV v TZ			1	kpl		0 Kč

	Doprava a přesun hmot			1	kpl		0 Kč
	Lešení/plošina/jeřábnické práce			1	kpl		0 Kč
	Montážní a spojovací materiál			1	kpl		0 Kč
	Zprovoznění a zregulování, funkční zkoušky, měření hluku			1	kpl		0 Kč
	Výrobní projektová dokumentace			1	kpl		0 Kč
	Dokumentace skutečného provedení			1	kpl		0 Kč
	VZDUCHOTECHNIKA CELKEM bez DPH						**0 Kč**