1/4			ROZPOČET	Část : 800-721 ZTI			Datum: 04/2017	Zpracoval: M.KADLEC			
Akce :		RY1, KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ, SYNTHESIA a.s.				jedn.cena	cena celkem	jedn.hmotnost	hmotnost		
p.č.	poz.	č.položky	popis	m.j.	množství	Kč	Kč	t	t		
		721	**VNITŘNÍ KANALIZACE (A01)**								
1		72117-4024	Potrubí z plastových trub z PP HT systém DN40 odpadní	m	249	- Kč	- Kč	0,00958	2,38542		
2		72117-4042	Potrubí z plastových trub z PP HT systém DN40 připojovací	m	38	- Kč	- Kč	0,00082	0,03116		
3		72119-4105	Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení odpadních výpustek DN40	ks	40	- Kč	- Kč	0,00000	0,00000		
4		72122-6511	Zápachové uzávěrky pro VZT zařízení HL136, DN40	ks	22	- Kč	- Kč	0,00034	0,00748		
5		72129-0111	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN40	m	397	- Kč	- Kč	0,00000	0,00000		
			součet				***- Kč***		***2,42406***		
6		99872-1102	Přesun hmot ve výšce do 12m	t	0	- Kč	- Kč				
		721	***VNITŘNÍ KANALIZACE CELKEM (A01)***		1		**- Kč**		**2,42406**		
		722	**ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (A05)**								
7		72586-1312	Zápachové uzávěrky pro VZT zařízení DN40	ks	22	- Kč	- Kč	0,00055	0,01210		
8		72586-9101	Montáž zápachových uzávěrek pro VZT zařízení	ks	22	- Kč	- Kč	0,00017	0,00374		
			součet				***- Kč***		***0,01584***		
9		99872-5102	Přesun hmot ve výšce do 12m	t	0	- Kč	- Kč				
10		***722***	***ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY CELKEM (A05)***		1		**- Kč**		**0,01584**		
		721	***VNITŘNÍ KANALIZACE (A01)***				**- Kč**				

												0